

## ABIKS KATUSE HINNAPAKKUMISE KÜSIMISEL

Allpool on lisatud puitkatuste hindade suurusjärgud\* ja üks konkreetne hinnapakumise näidis\*\* koos aspektidega, mida katusetööde hinnapakumisi küsima asudes võiks osata koos päringu esitamiseiga täpsustada. Nii saab meister parema pildi ning Sina kiiremini vastuse.

### \* Üldiselt on puitkatuste hinnad (2019 a) järgnevad:

Näide: rehemaja (400m<sup>2</sup> katusepinda, lihtne viilkatus, ilma kelpide ja katuseakendeta).

Tööd: vana katte (laast) mahavõtmine, roovituse minimaalne korrigeerimine, uue katte pealepanek, uued viilulauad:

Laastukatus (haab)	12 900 (+20%)	15 480.-
Sindelkatus	14 910 (+20%)	17 890.-
Kimmkatus	13 620 (+20%)	16 340.-

### Igale objektile tuleb loomulikult individuaalselt läheneda ja kohapealse olukorraga tutvuda. Arvestama peab:

- Katuse tüüp (viilkatus, viilkatus poolkelpadega, viilkatus täiskelpadega, vintskapid, katuseaknad, nurgaga pikendus teisele hooneosale, jne)
- Olemasolev katusematerjal (eterniit, plekk, sindel, laast, roog)
- Uus planeeritud katusematerjal (laast, sindel, valtsplekk, roog)
- Olemasoleva katuse lammutus (jah, ei)
- Vana katusekatte utiliseerimine (jah,ei)
- Katusekonstruktsioonid: kas on vaja uusi harjalaudu, uut roovitust, vahetada sarikad, jne. See on kliendi enda hinnang.
- Katuse (hoone) pikkus
- Korstnad jm - mitu läbiviiku katusest?
- Kas II korrusel on või tulevad soojapidavad ruumid? (Pikema perspektiiviga mõelda, siis saab vastava konstruktsiooni planeerida/ehitada).
- Lisada pildimaterjali, kuna suuremad kahjustused võivad olla piltidelt näha. Parim muidugi on kui katusetegija jõuab kohapeale vaatama. Eelneva konsultatsiooni võid võtta ka nõustajalt/meistrilt lehelt [www.maamaja.eu](http://www.maamaja.eu).
- Objekti asukoht (küla täpsusega, et oleks võimalik transpordikuludid planeerida)

### \*\* NÄIDE: Hinnapakumise näidis 400m<sup>2</sup> laastukatusele

Käesolevaga esitame Teile hinnapakumise vastavalt Teie päringule ehitustöödeks.

1. Katuselaast (kuusk, l-510) 400 m <sup>2</sup>	Summas	5 200.-
2. Saematerjal: roovitus, viimistl lauad, jm abimat	Summas	1 540.-
3. Kinnitusvahendid katusetöödele; korstnakrae	Summas	790.-
4. Vana katusekatte eemaldamine (eterniit, laast ja roov)	Summas	1 920.-
5. Sarikate korrigeerimine ( 20 tööt) ja roovituse rihtimine	Summas	2 120.-
6. Katuselaastu paigaldamine 400 m <sup>2</sup>	Summas	6 000.-
7. Katuse viimistlemistööd (korstnakrae ja viimistl lauad)	Summas	360.-
8. Materjalide, meeste transport objektile ja järelvalve	Summas	650.-
9. Telling, tõstemehh, komandeering, majutus jm	Summas	760.-
Hinnapakumise kokku 19 340.- eur (+20% km)	Summas	<b>23 208 eur</b>

Jooksvalt võivad kaasnedä lisakulud töö käigus ilmnevate tööde ja teenustega.